Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő fejlesztési terve

2016-2030 szennyvíz ágazat

Beruházási és Felújítási – Pótlási terv formájában

Gyulakeszi, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Sáska, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp 2016. évi előirányzott használati díj:	25 469 eFt
Rövidtávú beruházási keret 2016 év:	21 132 eFt
Rövidtávú pótlás, felújítás 2016 év:	1 572 eFt
Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2017-2020 év:	109 019 eFt
Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2021-2030 év:	194 060 eFt

Készítették:

Horváth Zoltán
projektirányító
Műszaki csoport

.....
projektirányító

Raab Gábor
műszaki csoportvezető
Műszaki Csoport

.....
műszaki csoportvezető

.....
üzemeltetési üzemvezető

Siófok, 2016. március 31.

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
2017	Rövid	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tapolca Bauxit átemelő Biofilter (telepítés, csővezeték kiépítése, elektromos bekötés, vízellátás, vezérlés, kénhidrogén mérő és új faborítású kerítés) kiépítésének tervezése és kivitelezése, valamint a szennyvíz átemelő irányítástechnikájának kiépítése		Tapolca	15 730	Használati díj	2016	2016	Rövid	X														
2	Díszel, 1db szennyvíz szivattyú beszerzése I. átemelőhöz Flygt 3102 255 SH, 4,2kW		Díszel	1 100	Használati díj	2016	2016	Rövid	X														
3	Szennyvíztisztító telep, Aerzen GM 35S 1-es légfúvó felújítása, 55kW, VII-es műtárgyhoz oxigén ellátásához egyéb önkormányzati forrásból, korábbi évek tartalék koncessziós díjából.		Tapolca	1 100	Használati díj és Egyéb forrás	2016	2016	Rövid	X														
6	1db NP 3085 250 HT 2,4kW szivattyú beszerzése Lesencetomaj 5-6-7-es átemelőkhöz (hideg tartalék)		Lesencetomaj	800	Használati díj	2016	2016	Rövid	X														
8	2016-2017 évi használati díj keretből Gyulakeszi 2. átemelőbe 1db új C080-HH1+CNYT2-GSEQ1+NA1B1OM-10 típusú szivattyú beszerzése, Flygt adapterrel		Gyulakeszi	1 300	Használati díj	2016	2016	Rövid	X														
9	Szennyvíztisztító telep,1db 4,2 kW szivattyú beszerzése (MOBA aknába), az üzemi tartalék rendelkezésre állása érdekében. A korábbi évek tartalék koncessziós díjából.		Tapolca	1 102	Használati díj és Egyéb forrás	2016	2016	Rövid	X														

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Rövid	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	A biztonságos üzemeltetéshez szükséges megfelelő gépészet (rotor motorok, szivattyúk és keverők, vegyszeradagoló berendezések, vegyszeradagoló szivattyúk és keverők, szagtalanítók és műszerek) értéknövelő javítása, rekonstrukciója.		Tapolca	300	Használati díj és Egyéb forrás	2016	2016	Rövid	X														
5	Szennyvíz átemelő szivattyúk rekonstrukciója (2db) Flygt 3102 255 SH, 4,2kW, 1-es és 2-es átemelőhöz		Zalaháláp	800	Használati díj	2016	2016	Rövid	X														
7	3085 250 HT szivattyú rekonstrukciója 3-as átemelőhöz		Zalaháláp	472	Használati díj	2016	2016	Rövid	X														

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátasért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Szennyvíztisztító telep. Prominent vegyszer adagoló beszerzése, adagoló szekrény kiépítése, tartó konzollal, árnyékolóval (Vas III adagoláshoz)		Tapolca	5 591	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
14	Szennyvíztisztító telep. 1db tartalék ABS RW 2021 keverő beszerzése		Tapolca	700	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
17	2016-2017 használati díj keretből 1 db Flygt 3127 488 HT 5,9 KW szivattyú beszerzése I.sz. átemelőbe (hidegtartalék)		Lesenceistvánd	1 400	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
18	Stadion utcai átemelő irányítástechnika kiépítése és beillesztése a távfelügyeleti rendszerbe az üzembiztonság és az optimális üzemmenet érdekében		Tapolca	2 400	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
19	Diszel, 1 db szivattyú beszerzése a II. átemelőbe Flygt 3085 250 HT, 2,4kW		Diszel	800	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
20	Szennyvíztisztító telep, 1db 2,4 kW iszapfeladó szivattyú beszerzése, az üzemi tartalék rendelkezésre állása érdekében		Tapolca	748	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
21	1db 3,1 kW szivattyú beszerzése (Tapolca szvt. IV műtárgyhoz), az üzemi tartalék rendelkezésre állása érdekében		Tapolca	945	Használati díj	2017	2017	Közép		X													

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Szennyvíztisztító telep, Tartalék keverő beszerzése típus: ABS RW2022 S13/4 2,2 kW (2000-es EMT levegőztető tér)		Tapolca	945	Használati díj	2017	2017	Közép		X												
23	Szennyvíztisztító telep, Tartalék keverő beszerzése típus: ABS RW 3031 A15/6 2,2 KW anox-anaerob medence		Tapolca	945	Használati díj	2017	2017	Közép		X												
25	1 db Flygt CP 3057 250 HT 1,7 kW-os szivattyú beszerzése 2-3-4-es átemelőkhöz (hideg tartalék)		Lesencetomaj	600	Használati díj	2017	2017	Közép		X												
29	2016-2018 használati díj keretből Uzsa 1db szivattyú beszerzése 1. sz. átemelőbe 7,4 kW (hideg tartalék)		Uzsa	1 300	Használati díj	2018	2018	Közép			X											
30	2016-2018 használati díj keretből 1 db Flygt NP 3127 255 SH, 7,4 kW teljesítményű szivattyú beszerzése		Lesencefalu	900	Használati díj	2018	2018	Közép			X											
31	Bauxit átemelőbe Flygt NP 3202 450 HT típusú szivattyú beszerzése		Tapolca	4 724	Használati díj	2018	2018	Közép			X											
33	Szennyvíztisztító telep, Tartalék keverő beszerzése típus: ABS RW 3022 A15/6 2,2 KW anox-anaerob medence		Tapolca	945	Használati díj	2018	2018	Közép			X											
34	Szennyvíztisztító telep, Szippantott szennyvíz fogadó aknában ejektor csere.		Tapolca	4 016	Használati díj	2018	2018	Közép			X											

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	1db CP 3057 260 HT 2.0 kW szivattyú beszerzése 2-es átemelőbe		Lesencetomaj	394	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
41	2018-2019 évi használati díj keretből Gyulakeszi 1. átemelőbe 1db új B0BQ-T01+BNBA2-GSEQ+NW1A20-10 típusú szivattyú beszerzése. Flygt adapterrel tartalék szivattyúnak		Gyulakeszi	800	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
42	Szennyvíztisztító telep. Aerzen GM 35S 5G légfúvó beszerzése. 55kW. VII-es műtárgyhoz oxigén ellátásához		Tapolca	3 937	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
45	Szennyvíztisztító telep Flygt PP 4640.410 típusú propeller szivattyú beszerzése. VII-es műtárgy nitrát recirk aknához		Tapolca	394	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
49	3 db műanyag akna kiváltása betonra. Kossuth Lajos utca 80-90 házszámok között		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2019	2019	Közép				X											

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt, Petőfi utca 10. házszámnál		Sáska	157	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
39	10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt Ady Endre utcában 10-25-ös házszámok között		Zalaháláp	787	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
40	Villamos berendezések (erősáramú és irányítástechnikai berendezések) felújítása vagy esetleges cseréje.		Tapolca	900	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
43	Diszel, 3db akna fedlap cseréje kerettel együtt, Szabó Ervin utca 30-35 házszámok között		Diszel	315	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
44	Lesencefalu 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra, Petőfi utcában		Lesencefalu	236	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
46	Flygt NP 3085 620 LT 1,3 kW teljesítményű szivattyú beszerzése, Anoxikus medence		Tapolca	630	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
47	Szennyvíztisztító telep, VII-es műtárgyba Flygt NP 3102 460 MT , 3,1 kW szivattyú beszerzése		Tapolca	866	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
48	Uzsa 3 db akna felújítása Liget utcában 40-50-es házszám között		Uzsa	315	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
50	Szippantott szennyvíz fogadó feladó vezeték csere, 100 fm D90 KPE vezetékre		Tapolca	787	Használati díj	2019	2019	Közép				X											

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	1-es átemelőnél indukciós mennyiségmérő csere, DN100 siemens		Zalaháláp	1 181	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
52	Diszel, 3db akna fedlap cseréje kerettel együtt, Szabó Ervin utca 35-40 -es házszámok között		Diszel	315	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
53	2019-2020 évi használati díj keretből 3127 250 HT szivattyú rekonstrukciója 2.-es átemelőnél.		Gyulakeszi	945	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
54	2019-2020 használati díj keretből Flygt NP 3127 488HT,5,9 kw szivattyú rekonstrukció 1.-es átemelőhöz		Lesenceistvánd	787	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
55	Liget utcában 30-40-es házszám között 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
56	Diszel, 3102 255 SH-es szivattyú rekonstrukciója		Diszel	945	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
57	3102 255 SH szivattyú rekonstrukció		Zalaháláp	945	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
58	2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt, Ifjúság utca 15.		Sáska	157	Használati díj	2019	2019	Közép				X											
59	Batsányi utcában 220 méteres szakaszon csőbélelés, köztes aknák felújítása (várható költség 13000 eFt). A korábbi évek maradvány használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	6 500	Használati díj és Egyéb forrás	2019	2019	Közép				X											

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Szennyvíztisztító telep, kezelőépület felújítása (tető beázások megszüntetése, eresz csatorna csere, teljes külső vakolás-festés, 7db ablak cseréje, belső elektromos rendszer rekonstrukciója, vizes blokkok felújítása)		Tapolca	2 000	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
12	Szennyvíztisztító telep, 1db tartalék ABS RW 2022 S13/4 keverő beszerzése vagy kiváltása flygt 4640-es keverővel		Tapolca	800	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
13	Diszel, 3db akna fedlap cseréje kerettel együtt, Gyulaffy utca vége		Diszel	315	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
15	A biztonságos üzemeltetéshez szükséges megfelelő gépészet (szivattyúk és keverők, vegyszeradagoló berendezések, vegyszeradagoló szivattyúk és keverők, szagtalanítók és műszerek) értéknövelő javítása, rekonstrukciója.		Zalaháláp	800	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
16	2016-2017 használati díj keretből FLYGT MP 3085 HT szivattyú rekonstrukciója I.-es átemelő		Sáska	600	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
24	Szennyvíztisztító telep, VII-es műtárgy, légfúvó egységek felújítása a tisztítási hatásfok biztosítása érdekében (2db)		Tapolca	2 126	Használati díj	2017	2017	Közép		X													

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	2db műanyag (vízbetöréses) akna javítása (L.tomaj és L.istvánd közötti út mellett)		Lesencetomaj	300	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
27	10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt. József Attila utcában 20-30- a házszámok között		Zalahaláp	787	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
28	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb szennyvízvezeték, bekötővezetékek, bekötések, elzáró szerelvények és egyéb szerelvények) elvégzése.		Tapolca	2 250	Használati díj	2017	2017	Közép		X													
32	Lesencefalun műanyag béléses akna kiváltása betonra 1 db a Petőfi utcában		Lesencefalu	236	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
35	Lesenceistvánd szennyvízhálózaton 5 db műanyag bélelésű (vízbetöréses) akna értéknövelő felújítása /Lesenceistvánd és Lesencetomaj közötti átvezetés a rét mellett/		Lesenceistvánd	630	Használati díj	2018	2018	Közép			X												
37	Csatornahálózat felújítása: Vörösmarty utca, 100fm NA 200 beton vezeték, Tervezés+ Kivitelezés		Tapolca	3 465	Használati díj	2018	2018	Közép			X												

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	Sáska 2020 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2019	2019	Közép				X										
61	Lesenceistvánd 2020 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2019	2019	Közép				X										
62	2019-2020 évben Csatornahálózat felújítása 2000 fm hosszban Dobó lakótelep, Kazinczy tér Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 88000 eFt). 2019 év maradvány használati díj keretéből és 2020 év használati díj keretéből, valamint egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig		Tapolca	44 042	Használati díj és Egyéb forrás	2020	2020	Közép					X									

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	1-es átemelőnél a mennyiségmérő akna vezetékének felbővítése DN150-esre és cserélni kell a mennyiségmérőt is DN150-esre		Lesencetomaj	2 756	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
75	Gyulakeszi 3085 250 HT szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe		Gyulakeszi	630	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
77	2018-2021 megmaradt és 2022 használati díj kereteiből Sáskára 2022 évre 3085 250 HT szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe		Sáska	591	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
82	2021-2023 használati díj keretből Uzsán 2020 évben Flygt NP 3127 255 SH, 7,4kW-os szivattyú beszerzése szennyvíz átemelőbe		Uzsa	1 300	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
103	2024-2025 használati díj keretből Lesencetomaj 2022 évre Hidrostal szivattyú vásárlás 1-es átemelőbe 15kW		Lesencetomaj	1 732	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
106	Lesencetomaj 2025 évre 1db CP 3057 260 HT 2,0 kW szivattyú beszerzése 3-as átemelőbe		Lesencetomaj	394	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
107	Stadion utcai átemelő felújítása, műanyag átemelő test beépítése, gépészeti elemek komplett cseréje vezetőcső, talpidom, belső nyomócső, műanyag bevonatos beton födém, műanyag fedlapok		Tapolca	5 512	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	Lesencetomaj 2027 évre 1db CP 3057 260 HT 2,0 kW szivattyú beszerzése 4-as átemelőbe		Lesencetomaj	394	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
134	Lesencefalu 2023 évre 1 db Flygt NP 3127 255 SH, 7,4 kW teljesítményű szivattyú beszerzése		Lesencefalu	900	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
146	2028-2029 használati díj keretből Lesencetomaj Erősáramú/irányítástechnikai szerkrény cseréje		Lesencetomaj	1 575	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra, Petőfi utcában		Lesencefalu	236	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
65	3 db fedlap cseréje kerettel együtt, Kossuth Lajos utca 85-95-ös házszámok között		Gyulakeszi	315	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
66	Gyulakeszin 2021 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
67	Vastagh János utcában 1. szakasz 140 méteres szakaszon csőbélelés és köztes aknák felújítása		Tapolca	11 024	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
68	Vegyszeradagoló szivattyúk cseréje 1.-es átemelőnél		Zalahaláp	945	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
69	Diszel, 2021 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
70	Sáska 2021 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
71	Lesenceistvánd 2021 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X									
72	Tapolca Csatornahálózat felújítása, Önkormányzattal egyeztetett helyeket 16 km. (várható költség 554331 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	7 139	Használati díj és Egyéb forrás	2021	2021	Hosszú						X									

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	Lesencefalun a Petőfi utcában 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra.		Lesencefalu	236	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
74	Lesencetomaj 2022 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesencetomaj	944	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
76	Vastagh János utcában 2. szakasz 140 méteres szakaszon csőbélelés és köztes aknák felújítása		Tapolca	11 024	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
78	3085 250 HT szivattyú rekonstrukciója		Zalaháláp	394	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
79	Lesenceistvánd 2022 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
80	Diszel. 2022 évre 3 db akna felújítása. vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X								
81	Csatornahálózat felújítása: Klapka Gy utca 600fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 20787 eFt). Ahasználati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	9 069	Használati díj és Egyéb forrás	2022	2022	Hosszú							X								
83	1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra Petőfi utcában		Lesencefalu	236	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
84	Lesencetomaj 2023 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesencetomaj	944	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Gyulakeszin 2022 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
86	Diszel. 2023 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
87	Lesenceistvánd 2023 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
88	Gyulakeszin 2023 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
89	Sáskára 2023 évre 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
90	2023-ban 10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Zalahaláp	787	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
91	Csatornahálózat felújítása: Viszló utca 500fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség18832 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	18 832	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X							
92	Uzsa 2024 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
93	2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Lesencefalu	236	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
94	2023-24 évben Bauxit átemelő felújítása, műanyag átemelő test beépítése, gépészet cseréje, vezetőcső, talpidom, belső nyomócső, alul műanyagbevonatos födém, műanyag fedlapokkal. (várható költség 15748 eFt). A korábbi évek maradvány használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	5 000	Használati díj és Egyéb forrás	2024	2024	Hosszú									X						

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	Damjanich utca bélésesövezés 180 méteres szakaszon, köztes aknák javítása. (várható költség 11811 eFt). A korábbi évek maradvány használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	5 000	Használati díj és Egyéb forrás	2024	2024	Hosszú									X						
96	2024-ben 10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Zalaháláp	700	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
97	Diszel, 2024 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
98	Lesenceistvánd 2024 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
99	Sáskára 2024 évre 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
100	Építészeti felújítások (aknák, műtárgyak, épületek) végrehajtása a biztonságos üzemeltetés érdekében.		Gyulakeszi	300	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
101	Gyulakeszin 2024 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2024	2024	Hosszú									X						
102	Csatornahálózat felújítása: Lesence utca 500fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 17323 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	10 863	Használati díj és Egyéb forrás	2024	2024	Hosszú									X						

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Vízközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	Uzsa 2025 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
105	2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt 2025-ben		Lesencefalu	236	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
108	Diszel, 2025 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
109	Lesencefalu 2025 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	236	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
110	Lesenceistvánd 2025 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
111	Sáska 2025 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerttel együtt		Sáska	157	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
112	Gyulakeszin 2025 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
113	Gyulakeszin 2025 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2025	2025	Hosszú										X					
114	Csatornahálózat felújítása: Kazinczy tér 582fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 20164 eFt). Ahasználati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	13 675	Használati díj és Egyéb forrás	2025	2025	Hosszú										X					
115	Uzsa 2026 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
116	Lesencetomaj 2026 évre 10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Lesencetomaj	945	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Vízközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	2025-ben 10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Zalaháláp	700	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
118	Diszel, 2026 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
119	Petőfi Sándor utca 200 fm hosszban bélés csövezés, köztes aknák felújítása. (várható költség 13386 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	6 500	Használati díj és Egyéb forrás	2026	2026	Hosszú											X				
120	Lesencefalu 2026 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	236	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
121	Lesenceistvánd 2026 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
122	Sáska 2026 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerttel együtt		Sáska	157	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
123	Gyulakeszin 2026 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X				
124	Csatornahálózat felújítása: Martinovics utca 510fm NA 300 AC vezeték, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 17669 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	13 719	Használati díj és Egyéb forrás	2026	2026	Hosszú											X				

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	Uzsa 2027 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
127	2027-ben 10 db akna felújítása		Zalahaláp	787	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
128	Zrínyi Miklós utca 100 fm hosszban bélésesövezés, köztes aknak rekonstrukciója, vízzáróság helyre állítása		Tapolca	7 874	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
129	Uzsa 2027 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
130	Lesenceistvánd 2027 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
131	Lesencefalu 2027 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	236	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
132	Sáska 2027 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
133	A biztonságos üzemeltetéshez szükséges megfelelő gépészet (szivattyúk és keverők, vegyszeradagoló berendezések, vegyszeradagoló szivattyúk és keverők, szagtalanítók és műszerek) értéknövelő javítása, rekonstrukciója.		Gyulakeszi	300	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X			
135	Uzsa 2028 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
136	2026-2029 használati díj keretből Erősáramú/irányítástechnikai szekrény cseréje 2-es átemelőnél		Zalahaláp	1 575	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	-
Vízközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	2028-ban Bauxit átemelőbe Flygt NP 3202 450 HT típusú szivattyú beszerzése 2db		Tapolca	4 724	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
138	Erősáramú/irányítástechnikai szekrény cseréje 1-es átemelőnél		Zalahaláp	1 575	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
139	Uzsa 2028 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
140	Lesencefalu 2028 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	236	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
141	Lesenceistvánd 2028 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
142	Lesencetomaj 2028 évre 6 db akna rekonstrukciója, vízzáróság helyre állítása		Lesencetomaj	787	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
143	Gyulakeszin 2028 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	315	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
144	Sáska 2028 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2028	2028	Hosszú													X		
145	Lesencefalu 2029 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	236	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
147	Uzsa 2029 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
148	Lesencetomaj 2029 évre 5 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Lesencetomaj	472	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
149	2029-ben Honvédségi átemelőbe szivattyú beszerzése 2db Flygt 3152 430 MT , 13,5kW		Tapolca	4 724	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	Diszel. Erősáramú/irányítástechnikai szekrény cseréje 1.-es átemelőnél (Finanszírozása a 2027, 2028, 2029 évi használati díjból)		Diszel	1 575	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
151	Lesenceistvánd 2029 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
152	Lesencetomaj 2029 évre 6 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Lesencetomaj	787	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
153	2029-ben 10 db akna rekonstrukciója		Zalaháláp	787	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
154	Uzsa 2029 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
155	Gyulakeszin 2029 évben 10 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	700	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
156	Sáska 2029 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2029	2029	Hosszú														X	
157	A biztonságos üzemeltetéshez szükséges megfelelő gépészet (szivattyúk és keverők, vegyszeradagoló berendezések, vegyszeradagoló szivattyúk és keverők, szagtalanítók és műszerek) értéknövelő javítása, rekonstrukciója.		Gyulakeszi	300	Használati díj	2030	2030	Hosszú															X
158	Lesencefalu 2030 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	472	Használati díj	2030	2030	Hosszú															X

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_205	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	Lesenceistvánd 2029 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	472	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
160	Lesencetomaj 2029 évre 6 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Lesencetomaj	787	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
161	Sáska 2030 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	157	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
162	Uzsa 2030 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	315	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
163	2030-ben 10 db akna felújítása		Zalahaláp	787	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
164	Diszel, 2030 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Diszel	472	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
165	Szennyvíztisztító telep, 1db 13,5 kW szivattyú beszerzése (fölökezelő)		Tapolca	2 677	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X
166	Csatornahálózat felújítása az Önkormányzattal kiejelölt szakaszokon, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés.		Tapolca	10 300	Használati díj	2030	2030	Hosszú														X