Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Stadion úti átemelőbe SmartRun vezérlés kiépítése szivattyúkkal együtt és integrálása a meglévő irányítástechnikai rendszerbe 2 db Flygt NP 3102 MT 430 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzéssel		Tapolca	4 164	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
2	1 db Flygt 3085 vagy műszakilag egyenértékű szivattyú csere 1.-es átemelőnél		Gyulakeszi	500	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
3	Diszel, 3102 255 SH-es vagy műszakilag egyenértékű szivattyú csere		Tapolca-Diszel	1 100	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
4	2019-2020 használati díj keretből Flygt NP 3127 488HT,5,9 kw vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú csere 1.-es átemelőhöz		Lesenceistvánd	1 500	Korábbi évek eszközhasználati díja	2020	2020	Rövid	X														
5	Stadion utcai átemelő bélelése, teljes gépészeti felújítása az üzembiztonság és az optimális üzemmenet érdekében		Tapolca	10 000	Korábbi évek eszközhasználati díja	2020	2020	Rövid	X														
6	Tapolca Honvédségi átemelőbe Flygt 3152 430MT típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú csere		Tapolca	2 000	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
7	3 db fedlap cseréje kerettel együtt - Kossuth L. u. 24, 48, 64 előtt		Gyulakeszi	424	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	2019-2020 évi használati díj keretből 1db Flygt 3153 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú csere Lesencetomaj 1-es átemelőbe		Lesencetomaj	2 234	Korábbi évek eszközhasználati díja	2020	2020	Rövid	X														
9	Diszel I. szátemelőbe mennységmérő cseréje		Tapolca-Diszel	500	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
10	I. átemelőhöz Smart Run rendszer kiépítése szivattyúkkal együtt, 1 db Flygt NP 3102 SH 255 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzéssel együtt		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
11	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 495	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2018-2021. évek használati díj kereteiből 3085 250 Httartalék szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe		Sáska	808	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
19	Lesencefalu I. átemelőbe 1 db CP 3127 HT 250 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése		Lesencefalu	1 068	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
23	Gyulakeszi 3085 250 HT szivattyú, , vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivttyú beszerzése 1-es átemelőbe		Gyulakeszi	924	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
25	2020-2022 használati díj keretből Flygt NP 3127 255 SH, 7,4kW-os vagy azzal egyenértékű szivattyú beszerzése szennyvíz átemelőbe		Uzsa	1 503	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
13	2 db kisátemelő szivattyú beszerzésea hideg tartaléknak		Zalahaláp	200	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
15	Csatornahálózat felújítása és 2000 fm hosszban Dobó lakótelep, Kazinczy tér Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 88000 eFt). 2021 év használati díj keretéből, valamint egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig		Tapolca	12 955	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2021	2021	Közép		X													
16	1-es átemelőnél a mennyiségmérő akna vezetékének felbővítése DN150-esre és cserélni kell a mennyiségmérőt is DN150-esre		Lesencetomaj	1 381	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
17	Lesenceistvánd 2021 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
18	3 db fedlap cseréje kerettel együtt, Kossuth Lajos utca		Gyulakeszi	924	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
20	I. átemelőnél kén-hidrogén mérés felújítása		Tapolca-Diszel	818	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													
21	Stadion utcai zsírfogó rekontsrukciója		Tapolca	3 000	Eszközhasználati díj	2021	2021	Közép		X													

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	3 193	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
24	Flygt 3012 SH vagy vele egyenértékű szivattyúk beszerzése Zalahaláp Kolónia 3-as átemelő		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
26	Műanyag aknák kiváltása betonra nyomvonalsüllyedés maitt		Lesencetomaj	1 381	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
27	Vastagh János utcában 1. szakasz 140 méteres szakaszon csőbélelés és köztes aknák felújítása		Tapolca	14 984	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
28	Lesencefalun a 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	356	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
29	Lesenceistvánd 2022 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
30	Sáska 2021 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	200	Eszközhasználati díj	2022	2022	Közép			X												
31	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
32	Csatornahálózat felújítása: Klapka Gy utca 600fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 20787 eFt). Ahasználati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	6 673	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2023	2023	Közép				X											

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Liget utcában 30-40-es házszám között 3 db akna felújítása		Uzsa	501	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
34	Vastagh János utcában 2. szakasz 140 méteres szakaszon csőbélelés és köztes aknák felújítása		Tapolca	9 153	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
35	Műanyag aknák kiváltása betonra nyomvonalsüllyedés maitt		Lesencetomaj	1 381	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
36	1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	356	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
37	Lesenceistvánd 2023 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
38	akna fedlapok cseréje kerettel együtt		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
39	Gyulakeszin 2023 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
40	Gyulakeszin 2023 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
41	Sáskára 2023 évre 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	322	Eszközhasználati díj	2023	2023	Közép				X											
42	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 085	Eszközhasználati díj	2024	2024	Közép					X										
43	Csatornahálózat felújítása: Viszló utca 500fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség18832 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	16 569	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2024	2024	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	Uzsa 2024 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	501	Eszközhasználati díj	2024	2024	Közép					X										
45	Lesenceistvánd 2024 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2024	2024	Közép					X										
46	3 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Lesencefalu	457	Eszközhasználati díj	2024	2024	Közép					X										
47	Sáskára 2024 évre 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	322	Eszközhasználati díj	2024	2024	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	3102 255 SH szivattyú és 3085 250 HT szivattyú beszerzése hideg tartaléknak		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Lesencetomaj 2025 évre 1db CP 3057 260 HT 2,0 kW vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 3-as átemelőbe (meglévő szivattyú cseréje)		Lesencetomaj	1 000	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
49	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 820	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
50	Damjanich utca béléscsövezés 180 méteres szakaszon, köztes aknák javítása. (várható költség 11811 eFt). A korábbi évek maradvány használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	5 000	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2025	2025	Hosszú						X									
51	Csatornahálózat felújítása: Lesence utca 500fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 17323 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	11 623	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2025	2025	Hosszú						X									
52	Uzsa 2025 évben akna felújítások		Uzsa	501	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
53	Lesencefalu 2025 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	356	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Lesenceistvánd 2025 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
55	Akna fedlapok cseréje kerettel együtt		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
56	Sáska 2025 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerttel együtt		Sáska	322	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
57	2022-2025 évi használati díj keretből Diszel I. átemelő Smart Run vezérlési renszer kiépítése szivattyúkkal együtt		Tapolca-Diszel	3 872	Eszközhasználati díj	2025	2025	Hosszú						X									
59	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
60	Csatornahálózat felújítása: Kazinczy tér 582fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 20164 eFt). Ahasználati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	15 686	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2026	2026	Hosszú							X								
61	Lesencetomaj 2026 évre 10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Lesencetomaj	1 381	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
62	Uzsa 2026 évben akna felújítások		Uzsa	501	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
63	Lesencefalu 2026 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	356	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Lesenceistvánd 2026 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
65	Diszel, 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca-Diszel	818	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
66	Akna fedlapok cseréje kerettel együtt		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
67	2024-2026 évi használati díj keretből Gyulakeszi 2-es átemelő gépészeti felújítása		Gyulakeszi	2 772	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
68	Sáska 2026 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerttel együtt		Sáska	322	Eszközhasználati díj	2026	2026	Hosszú							X								
69	Lesencetomaj 2027 évre 1db CP 3057 260 HT 2,0 kW vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 4-as átemelőbe (meglévő szivattyú cseréje)		Lesencetomaj	1 381	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
70	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 214	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
71	Petőfi Sándor utca 200 fm hosszban bélés csövezés, köztes aknák felújítása. (várható költség 13386 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	6 500	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2027	2027	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Csatornahálózat felújítása: Martinovics utca 510fm NA 300 AC vezeték, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 17669 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	10 469	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2027	2027	Hosszú								X							
73	Uzsa 2027 évben akna felújítások		Uzsa	501	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
74	Lesenceistvánd 2027 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
75	Lesencefalu 2027 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	356	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
76	Szennyvízaknák felújítása		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
77	Diszel aknák felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca-Diszel	818	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
78	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	924	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
79	Sáska 2027 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	322	Eszközhasználati díj	2027	2027	Hosszú								X							
80	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	893	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	2. átemelőhöz Smart Run rendszer kiépítése szivattyúkkal együtt Zalahaláp 2-es átemelő		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
82	Zrínyi Miklós utca 100 fm hosszban béléscsövezés, köztes aknák felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca	7 874	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
83	Uzsa 2028 évben akna felújítások		Uzsa	501	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
84	Lesenceistvánd 2028 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
85	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
86	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
87	Lesencetomaj 2028 évre 1 db akna cseréje		Lesencetomaj	500	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
88	Sáska 2028 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	322	Eszközhasználati díj	2028	2028	Hosszú									X						
89	3. átemelőhöz Smart Run rendszer kiépítése szivattyúkkal együtt		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2029	2029	Hosszú										X					
90	2028-2029 használati díj keretből Lesencetomaj Erősáramú/irányítástechnikai szerkrény cseréje		Lesencetomaj	1 762	Eszközhasználati díj	2029	2029	Hosszú										X					

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	2029. évben Bauxit átemelőbe Flygt NP 3202 450 HT típusú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 2db (meglévő szivattyú cseréje)		Tapolca	8 724	Eszközhasználati díj	2029	2029	Hosszú										X					
92	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	893	Eszközhasználati díj	2029	2029	Hosszú										X					
93	Lesenceistvánd 2029 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 079	Eszközhasználati díj	2029	2029	Hosszú										X					
94	Lesencetomaj 2029 évre 2 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Lesencetomaj	500	Eszközhasználati díj	2029	2029	Hosszú										X					
95	2030-ben Honvédségi átemelőbe szivattyú beszerzése 2db Flygt 3152 430 MT , 13,5kW, (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése)		Tapolca	7 124	Eszközhasználati díj	2030	2030	Hosszú											X				
96	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 149	Eszközhasználati díj	2030	2030	Hosszú											X				
97	Bauxit átemelő nyomóvezeték felújítása, cseréje a szennyvíztisztító telepig, a 2027-2030 évek maradvány használati díj keretének felhasználásával.		Tapolca	27 723	Eszközhasználati díj	2030	2030	Hosszú											X				

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	Szennyvízakna felújítások		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2030	2030	Hosszú											X				
99	Lesencetomaj 3 db akna cseréje		Lesencetomaj	1 381	Eszközhasználati díj	2030	2030	Hosszú											X				
100	2029-2031 évi használati díj keretből Gyulakeszi 1-es átemelő gépészeti felújítása		Gyulakeszi	2 772	Eszközhasználati díj	2031	2031	Hosszú												X			
101	Szennyvíztisztító telep, 1db 13,5 kW szivattyú beszerzése (Előkezelő)		Tapolca	3 677	Eszközhasználati díj	2031	2031	Hosszú												X			
102	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 694	Eszközhasználati díj	2031	2031	Hosszú												X			
103	Csatornahálózat felújítása az Önkormányzattal kiejelölt szakaszokon, infiltrácció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés.		Tapolca	12 812	Eszközhasználati díj	2031	2031	Hosszú												X			
104	2031-2032 évi használati díj keretből Zalahaláp 1-es és 2-es átemelő gépészeti felújítása		Zalahaláp	5 394	Eszközhasználati díj	2032	2032	Hosszú													X		
105	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Eszközhasználati díj	2032	2032	Hosszú													X		
106	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	924	Eszközhasználati díj	2032	2032	Hosszú													X		

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	Zalahaláp 3 átemelő gépészeti felújítása		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2033	2033	Hosszú														X	
108	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	100	Eszközhasználati díj	2033	2033	Hosszú														X	
109	Szennyvíztisztító telepen véderdő telepítése		Tapolca	10 000	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
110	Zalahaláp I. átemelő gépészeti felújítása		Zalahaláp	2 697	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
111	Diszel 1-es átemelő építészeti és gépészeti felújítása 2030-2034		Tapolca-Diszel	4 090	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
112	2033-2034 évi használati díj keretbőlGyulakeszi 2-es átemelő vegszeradagolás felújítása		Gyulakeszi	1 848	Eszközhasználati díj és Önkormányzati saját forrás	2034	2034	Hosszú															X
113	2028-2034 évi használati díj keretből Lesencefalu 1-es átemelő gépészeti felújítása		Lesencefalu	2 492	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
114	2030-2034 évi használati díj keretből Lesenceistvánd 1-es átemelő gépészeti felújítása		Lesenceistvánd	4 316	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
115	2031-2034 évi használati díj keretből Lesencetomaj 1-es átemelő gépészeti felújtás		Lesencetomaj	5 535	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	2029-2034 évi használati díj keretbőlSáska 1-es átemelő gépészeti felújítása		Sáska	1 832	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
117	2029-2034 évi használati díj keretből Uzsa 1-es átemelő gépészeti felújítása		Uzsa	3 006	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
118	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 214	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
119	2030-34 évi fel nem használt használati díjból Csatornahálózat felújítása az Önkormányzattal kiejelölt szakaszokon, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés.		Tapolca	33 479	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
120	Szennyvízaknák felújítása		Zalahaláp	2 490	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X
121	Erősáramú berendezések, hálózatok rekonstrukciói.		Tapolca	20 000	Eszközhasználati díj	2034	2034	Hosszú															X